



Wasserleitungserneuerung Köhlerstrasse Thörishaus, Gemeinde Köniz



INFORMATIONEN ZUM OBJEKT:

Die Hauptwasserleitung in der Köhlerstrasse stammt aus den Jahren 1962 (Grauguss) und 1971 (Duktilguss). Die Leitung wies zahlreiche Schäden und Defekte auf, und wurde deshalb erneuert. In Zusammenhang mit der Erneuerung der Hauptleitung wurden die Hausanschlüsse auf dem privaten Terrain neu angeschlossen und teilweise erneuert.

Ersatz der Hauptwasserleitung in der Köhlerstrasse (Privatstrasse). Gesamte Leitungslänge NW 150 (FZM BLS-Steckmuffen-Rohre / Aussen mit Zementmörtelumhüllung) ca. 360 m. Ab Kreuzung Freiburgstrasse / Köhlerstrasse bis Wendeplatz Köhlerstrasse ca. 300 m wurde die Leitung in einem gespriessten Graben erstellt. Ausführung in mehreren Etappen (enge Platzverhältnisse, Parkmöglichkeiten, Zugänglichkeit Anwohner, usw.). Ab Wendeplatz Köhlerstrasse Richtung Oberriedstrasse wurde in einem privaten und steilen Gelände eine 20 m lange Spülbohrung durchgeführt. Die letzten 40 m der Hauptleitung bis zum Anschlusschacht an der Oberriedstrasse konnten im freien Feld erstellt werden.

UNSERE PROJEKTAUFGABEN:

- Bauprojekt inkl. Technischen Bericht und Kostenvoranschlag
- Submission, Offertauswertung und Vergabe der Baumeisterarbeiten
- Submission, Offertauswertung und Vergabe der Spülbohrung
- Ausführungsprojekt
- Realisierung inkl. Bauleitung
- Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle

BAUHERR:

Gemeinde Köniz, Abteilung Gemeindebetriebe, Dienstzweig Wasserversorgung

OBJEKT / KENNGRÖSSE:

Köhlerstrasse, Thörishaus

TEILPHASEN NACH SIA:

Bauprojekt (32) bis Inbetriebnahme (53)

REALISIERUNG:

2016-2019

INVESTITIONSKOSTEN / HONORAR:

CHF 600'000.-

Hunziker Betatech AG

Pflanzschulstrasse 17
8400 Winterthur
Tel. 052 234 50 50

Weitere Standorte

Zürich, Bern, Bülach, Lausanne
Bellinzona-Giubiasco, Aadorf, Olten
www.hunziker-betatech.ch

HUNZIKER BETATECH

WASSER
BAU
UMWELT